



План текущего ремонта ТП "Тепловая генерация Зabayкальск" участка "Дурин" к отопительному сезону 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Марка оборудования	Месяц закупки	Дата проведения	Необходимые материалы	Кол-во (план)	Ед. изм.	Цена за ед.(плановая)	Стоимость материалов (план)	Краткий перечень работ	Примечание	Ответственный
I. Модульная котельная												
1.1	Ревизия котлов № 1,2,3,4	КВМ - 2,5кб	май	01.06.2026-31.08.2026	Кран шаровый ф15 Кран шаровый ф25 Асбест листовый 5 мм Асбест шпуровой ф10 Шайба М16 шпунт 3*50	20 10 8 5 250 500	шт шт м2 кг шт шт	411 1 019 4 136 2 245 63 848 2 628	8 229 10 195 4 136 11 227 63 848 2 628	Чистка, замена воздушных и прокладочных крышек		Саников В.Н.
1.2	Ремонт топлив котла № 3	КВМ - 2,5кб	май	01.06.2026-30.07.2026	кран шаровый ф125 гайка М14 болт М14*60 лопатка резьба	2 32 32	шт шт шт	15519,76667 2,21761 39,938	15 522 34 72	замена запорной арматуры		Саников В.Н.
1.3	Ревизия циркуляционного насоса № 1,2	Wilo 7AVES 2000.A2162BPU2 (IL 100/210-37/2)	май	01.06.2026-30.06.2026	Подшипник 6212(зак) литозь-24 электроды ОК16 Зэм	4 1 1	шт кг кг	416 699 399	1 665 699 399	замена подшипников, ремонт дренажной системы	с лопаткой резьбой	Саников В.Н.
1.4	Ревизия сетевых насосов № 1,2,3	ТР-100-180/2 (IL 100/210-37/2)	май	01.06.2026-31.07.2026	Подшипник 6212(зак) литозь-24 Кран шаровый ф200 подшипник 6312 (зак)	4 1 3 2	шт кг шт шт	416 699 36 240 832	1 665 699 108 719 832	замена подшипников и электродов		Саников В.Н.
1.5	тяго-дутьевое оборудование	ДН - 9 - 1500ПР	май	01.06.2026-31.07.2026	Подшипник 6210(зак) литозь-24 Подшипник 6209(зак)	4 1 4	шт кг шт	234 699 215	1 219 909 1 120	замена		Саников В.Н.
1.6	газоочистное оборудование	шпунт ЦБ 16 №1,2,3,4	май	25.06.2026-20.07.2026	асбокартон 4мм. (1000*800мм) болт М12*60 гайка М12 шайба М12 кельма (кислотерок)	1 48 48 96 2	лист шт шт шт шт	315 25 1 255 116	3247,6951 1 200 60 24 518 233	решина, чистка от шлака		Саников В.Н.
1.7	воздуховоды	ВЗП №1,2,3,4	июнь	01.07.2026-31.07.2026	гайка М14 Диск отрезной Ø 230 мм электроды ОК16 Зэм Утеплитель Isover Теплопай Дом Ткань 50х1220х5490 мм 15 кв.м Сталь тонколистовая оцинкованная (0,8 мм *400*700 мм) болт М14*60	128 20 33 8 10 128	шт шт кг рул лист шт	2 21761 166,058 399 2323,761 773,536 39,938	284 3 321 13 180 18 590 7 735 5 112	решина, чистка от шлака, подготовка		Саников В.Н.
1.8	Ревизия теплообменника	РИДАН НН-№12- ТС16-169-ПЛ №1,2,3	июнь	15.06.2026-15.08.2026	Сульфамидовая кислота уплотнительные резинки	200 254	кг шт	157 466	31 356 118 261	комбинированная промывка пластины		Саников В.Н.
1.9	Ревизия транспортеров теплоподачи первого подъема	ТС-2-30 №1,2	июнь	15.07.2026-15.08.2026	масло гидравлическое	10	л	194,435	1 944	замена масла в редукторах		Саников В.Н.
1.10	Ревизия транспортеров теплоподачи второго подъема	КПС (2х)-500			ремешь Б2000 масло гидравлическое	6 10	шт л	276 194,435	1 658 1 944			Саников В.Н.
Итого:									48222,07			
Итого:									149 616			
Итого:									194 435			
Итого:									1944,35			
Итого:									1 658			
Итого:									1 944			

№ п/п	Наименование работ	Марка оборудования	Месяц закупки	Дата проведения	Необходимые материалы	Кол-во (план)	Ед. изм.	Цена за ед.(плановая)	Стоимость материалов (план)	Краткий перечень работ	Примечание	Ответственный	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	15	17	18	
1.11	Ремонтя трансформера ШЗУ	КПС (ЗМ)-500	июль	01.08.2026-15.08.2026	масло трансформаторное среднее шпатель 8*10	5 50 100	л шт шт	194,433 469 3,468	972 23,437 27877,775	замена серфов и масла в реакторе		Санинков В.Н.	
1.12	Дробилка	ДЮ 1М	июль	01.07.2026-15.07.2026	ремень БД100 масло гидравлическое	3 5	шт л	677 194,433	2,031 972	замена масла в реакторе	с новой резиной	Санинков В.Н.	
1.13	Покраска бытовых помещений	опараторская, столовая, раздевалка, туалет	июль	25.07.2026-25.08.2026	эмаль голубая эмаль зеленая эмаль белая кисть 50 мм кисть 75 мм распоритель 1 л валик малярный 200 мм	10 20 10 10 15 20 6	кг кг кг шт шт шт шт	266 5,318 266 136 146 304 341	2,639 5,318 2,639 1,356 2,191 6,075 2,043	Покраска		Санинков В.Н.	
1.14	Ремонтя мембран		август	01.09.2026-30.09.2026	диаметра кисточка шпатель Б Трипартит фосфат технический соли кальцинированная	6 4 4 2	кг кг кг кг	282 1,138 191 56	1,690 4,533 763 112	кислотная и щелочная промывка		Санинков В.Н.	
1.15	Покраска трубопровода котельной		июнь	15.07.2026-15.08.2026	эмаль зеленая шпатель кисть 50 мм кисть 75 мм распоритель 1 л	30 25 10 10 20	кг кг шт шт шт	266 132 136 146 304	7,977 3,311 1,356 1,461 6,075	Покраска		Санинков В.Н.	
1.16	Чистка дымовой трубы, газоходов		июль	10.07.2026-31.07.2026	лента сыновкая с черенком реципатор	2 10	шт шт	607 53	1,215 536	очистка дымовой трубы, газоходов		Санинков В.Н.	
1.17	Побелка котельной	МКУ-В-10	июль	15.08.2026-15.08.2026	шпатель кисть кисть Меховонца 50x150 мм	10 10 10	кг кг шт	82 320	820 3,195			Санинков В.Н.	
1.18	Термоизоляционное покрытие	Котлы №1, 2, 3, 4, газоходы, котлоагрегаты	август	01.08.2026-31.08.2026	краска огнеупорная серая	200	кг	599,07	119814			Санинков В.Н.	
1.19	Ремонтя регуляторов давления в бункерах сарто угля котлов Модульной котельной	Котлы №1, 2, 3, 4	май	01.08.2026-31.08.2026	асбестовый 5 мм (1000*800мм) шпатель асбестовый 10 мм лента-24 болт М12*70мм гайка М12	4 8 2 32 32	лист кг кг шт шт	344 291,67 699 59 96	1376 2333,36 1398 1888 96			Санинков В.Н.	
1.20	Текущий ремонт бункеров ШЗУ котлов №1, 2, 3, 4		май	1.06.2026-15.07.2026	лист металлургический 4 мм уголок 70*70 электроды 3мм электроды 4мм диск отрезной 230 диск шлифовальный 125 катодод. ПРОЦАН	0,5652 12 11 6 15 3 1	т м кг кг шт шт шт	64,649 1223,36 399 403 166 77 1200	36539,6148 14680,32 4389 2418 2490 231 1200			Санинков В.Н.	
Итого по п.1. Модульная котельная:										738299,90			
2. ВНС №2										631	Зачепа подшипников, смазки		
2.1	Текущий ремонт рдзержунов питьевой воды	железобетонные емкости питьевой воды 300 м2	июль	10.08.2026-31.08.2026	шпатель шпатель режущий ф20 ведро 12 л лопата совковая с черенком деталодол №3 деталодол №5 цемент	2 20 1 1 60 40 50	шт м шт шт кг кг кг	315 328 351 607 402,8483 279,7762 841	631 6,558 351 607 24171 11191 17			Санинков В.Н.	
2.2	смазку №2	ЭЛВ 6-10-110	май	10.06.2026-30.06.2026	губчатый наос ЭЛВ 6-10-110 кабель ВПП6	1 339	шт м	53,556 78	53,556 26,425	установка губчатного наоса		Санинков В.Н.	
Итого:										79980,5745			

№ п/п	Наименование работ	Марка оборудования	Месяц закупки	Дата проведения	Необходимые материалы	Кол-во (план)	Ед. изм.	Цена за ед.(плановая)	Стоимость материалов (план)	Краткий перечень работ	Примечание	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	15	17	18
2.3	скавинны №7, 11, ВК-6, ВК-4		июль	20.08.2026-22.08.2026	Утеплитель Isover Теплый Дом Твин 50x1220x5490 мм 13 кв.м	15	рул.	2323,761	34 856	частичная изоляция руб. надземной проводки		Савиных В.Н.
					пенопласт вата вальная	20	кг	621,141	12 423			
					стеклопленка	750	м	68,2712212	51 206			
					Итого				98484,9009	побелка		Савиных В.Н.
2.4	Побелка ВНС		май	10.06.2026-15.06.2026	известь	10	кг	82	820			
					кисть Макловица 50x150 мм.	3	шт	320	959			
					Итого				1778,292	покраска насосной станции		Савиных В.Н.
2.5	Покраска		июль	05.07.2026-10.07.2026	эмаль голубая	5	кг	266	1 330			
					белая	10	кг	382,7391667	3 827			
					краска	1	кг	266	266			
					кисть 50 мм.	3	шт	136	407			
					кисть 75 мм.	4	шт	146	584			
					растворитель 1 л.	10	шт	304	3 037			
					Итого				9451,292667			
2.6	Покос травы		июль	01.07.2026-31.08.2026	Тример	1	шт	3037,39	3 037			
					бензин АИЕ-92	20	л	55	1 100	Покос травы Ск.7, 11, 9 территория ВНС		Савиных В.Н.
					масло авиол	1	л	468,746	469			
					Итого:				4606,136			
2.7	Ремонт насосов второго подъема	К-45/30 УЗ1	май	20.06.2026-20.07.2026	подшипник 6107 (закрытого типа)	6	шт	860	5 158	замена подшипников		Савиных В.Н.
					литол24	2	кг	699	1 398			
					Итого				6556,138			
3.КНС												
3.1.	Ремонт эл. двигателей насоса сточных масс № 1, № 2	СМ 125-80-315-4 УХЛ 3.1	июль	15.07.2026-20.05.2026	подшипник 6310 (закрытого типа)	2	шт	506	1 011	Замена подшипников, смазки		Савиных В.Н.
					подшипник 6309 (закрытого типа)	2	шт	925	1 850			
					изоленга ХВ	1	шт	173	173			
					полотно петленое (обтпр)	1	м²	95	95			
					Итого				3128,827			
3.2.	Побелка	КНС	июль	10.07.2026-15.07.2026	известь	10	кг	82	820	побелка		
					кисть Макловица 50x150 мм.	4	шт	320	0			
					краска красная ПФ 115	0.1	кг	266	0			
					кисть малярная 75 мм	2	шт	146	0			
					Итого				819,78			
3.3.	Осветительные сети.		июль	15.07.2026-18.07.2026	лампа светодиодная E 27	10	шт	189	1 892	Замена светильников		Савиных В.Н.
					Итого				1891,8			
3.4.	Зачистка		июль	20.07.2026-22.07.2026	краска черная ПФ 115	0.1	кг	266	27	Покраска		Савиных В.Н.
					кисть малярная	2	шт	259	518			
					Итого				544,5903			
					Итого по п.3 КНС				6384,9973			
4.Водооснабжение, водоотведение												
4.1.	Текущий ремонт запорной арматуры		июль	15.08.2026-31.08.2026	Задвижка чуг Ø 200 мм	2	шт	48 924	97 848	замена запорной арматуры		Савиных В.Н.
					кран шаровый фланцевый Ø 50 мм	6	шт	2 995	17 972			
					кран шаровый фланцевый Ø80 мм	10	шт	6 656	66 560			
					болт М16*70	152	шт	59	8 946			
					гайка М16	152	шт	3	412			
					шайба М 16	264	шт	255	67 424			
					шпатель 3 мм	2	кг	123	246			
					кран шаровый фланцевый Ø100 мм	10	шт	6 602	66 017			
					Итого				325424,9346			
4.2.	Текущий ремонт канализационных колодез		июль	01.05.2026-30.06.2026	Лок пластиковый	10	шт	3 550	35 500	Ремонт. Восстановление		Савиных В.Н.
					Цемент	0.5	т	17	8			
					Итого				35508,408			
					Итого по п.4 Водооснабжение, водоотведение				360933,3426			
5.Сети тепловодоснабжения												
5.1.	теплоизоляция		июль	01.07.2026-15.08.2026	Утеплитель Isover Теплый Дом Твин 50x1220x5490 мм 13 кв.м	50	рул	2323,761	116188,05	Частичная теплоизоляция надземных сетей		Савиных В.Н.

https://bit.ly/vegom-tubating/showplanaty/aukbe_zamesifbovka/115902/

№ п/п	Наименование работ	Марка оборудования	Месяц закупки	Дата проведения	Необходимые материалы	Кол-во (план)	Ед. изм.	Цена за ед.(плановая)	Стоимость материалов (план)	Краткий перечень работ	Примечание	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	15	17	18
					шпательная выделочная сетка 250 м	500	м	68,2742212	34137,1106			
					Итого				162747,9806			
5.2.	Замена запорной арматуры		июль	01.08.2026-31.08.2026	кран шаровый фланцевый Ø 125 мм кран шаровый фланцевый Ø 80 мм кран шаровый фланцевый Ø 100 мм кран шаровый фланцевый Ø 150 мм кран шаровый Ø 20 мм кран шаровый Ø 25 мм кран шаровый Ø 32 мм кран шаровый Ø 50 мм	4 8 10 4 30 20 10 15	шт шт шт шт шт шт шт шт	15519,76667 6 656 6 602 18 926 560 1 019 780 2 995	62 079 53 248 66 017 75 702 16 798 20 389 7 798 44 930			Санников В.Н.
					Итого				346961,6553			
Итого по п.5 Сети тепловодоснабжения									509709,6359			
6. Здания, сооружения												
6.2.	Модульная котельная		август	25.09.2026-25.10.2026	профлист 2000*2*920 Саморез по металлу 50 мм. Угол металлический 25*25 электролы 3 мм диск отрезной Ø230 мм	48 3 60 5,5 20	лист шт м кг шт	1 682 11 153 399 166 058	80 717 32 9 207 2 197 3 321	ремонт поковального этажа		Санников В.Н.
Итого					Итого по п.6 Здания и сооружения	136,5			95 473			
Всего по текущему ремонту:									1 956 008,11			